

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Κ.Α.: 30/6262.18

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στην Δημοτική Ενότητα ΛΙΒΑΔΙΟΥ , προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση των γεωργοκτηνοτροφικών οχημάτων προς τις κτηνοτροφικές μονάδες και των αγροτικών μηχανημάτων προς τα αγροτικά κτήματα μετά από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, την πολυχρησία και την πολυκαιρία .

Οι δρόμοι έχουν μέσο πλάτος 4,50 μ και θα γίνει ταυτόχρονα με την διαμόρφωση και συντήρηση των οδών και ο καθαρισμός και διαμόρφωση των απαραίτητων χαντακιών με τα κατάλληλα Μ.Ε. Θα διαμορφωθούν οι κλίσεις προς την τάφρο των οδών όπου αυτές υπάρχουν. Η εργασία θα εκτελείται ώστε να αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό και θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα προϊόντα.

Σε σημεία όπου η διέλευση με διαμορφωτήρα είναι αδύνατη θα γίνει χρήση μηχανήματος έργου (Φορτωτής) όπου κριθεί απαραίτητο για την διάνοιξη και τον καθαρισμό των οδών .

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΛΙΒΑΔΙΟΥ	ΛΙΒΑΔΙ	5000	52,034	65	3382
2		ΔΟΛΙΧΗ		10,000	65	650
			ΣΥΝΟΛΑ	62,034	65	4032
			ΦΠΑ 24%			968
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			5000

Με εντολή
Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Γιαννούλας

Ο Συντάξας

Ιωάννης Μήσιος